

**Elaborato** : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
**Lavori** : Ristrutturazione Piazzale Rinascimento  
**Committente** : Ufficio Tecnico Comunale



Num. Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Prodotti	PREZZO	
		Q.tà	Lungh.	Largh.	Altezza		Unitario	Totale
1	A.1.5	Operaio specializzato						
		Riepilogo operai 07	150,0			150,000		
		Riepilogo operai 06	50,0			50,000		
		Riepilogo operai 08	300,0			300,000		
		(2) * (2*2) * (3*3) * (2*4)	2,0	4,00	9,00	8,00	576,000	
		(6*6)	36,0				36,000	
		Er (3+3+3)	3,9				3,900	
		<b>SOMMANO</b> h					1.115,900	23,87
2	C.4.5.5	Manto isolante per spiccati di fondazione, esclusa la preparazione del piano di posa, con una membrana del C.3.30.5.b. applicata a fiamma, previa spalmatura di vernice prime bituminosa del piano di posa						
		Manto Area 01		20,00	40,00		800,000	
		Manto Area 02		20,00	60,00		1.200,000	
		Manto Area 03	300,0				300,000	
		Fe ø8 (2*2*15)	23,7				23,674	
		<b>SOMMANO</b> m2					2.323,674	8,73
3	G.4.5.5.A	Scavo di sbancamento compreso trasporto alle discariche fino a 10 km dei materiali di risulta, da compensare a parte gli oneri di discarica: eseguito con mezzi meccanici, per superfici aperte e per altezze superiori a 20 cm						
		Scavo corpo di fabbrica 01		10,00	2,00	3,00	60,000	
		Scavo corpo di fabbrica 02		20,00	2,00	8,00	320,000	
		Scavo corpo di fabbrica 03		31,00	2,00	10,00	620,000	
		Er (12+6+12)	34,9				34,860	
		<b>SOMMANO</b> m3					1.034,860	6,46
4	SIC	Costi per la sicurezza da recuperare senza assoggettamento a ribasso, ex art. ... legge . Complessivamente	1,0				1,000	
		<b>SOMMANO</b> CAD.					1,000	1.258,23

**Totale Computo Metrico Estimativo 54.865,63**

**Di cui per costi di sicurezza 1.258,23**